

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания собственников помещений
жилого дома № 14 по ул. Карла Маркса
протокол № _____ от " ____ " _____ 201_г

_____ Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____

(локальная смета)

на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 14 по минимальному перечню работ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 1183254,53 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн. 3/л	Эк.Маш	3/лМех		Осн. 3/л	Эк.Маш	3/лМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Ремонт дворового проезда																		

1	ТЕРр68-12-4 г.р. Министров Красноярск кв. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство ОЗГТ=19,15; ЗМ=7,43; ЗГМ=19,15; МАТ=5,31	100 м3 конструкций	0,187	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	1860,4	435,04	1425,36	87,23	243,36	45,51	41,39	7,74
2	ФССЦпг-01-01-043 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) ОЗГТ=22,01; ЗМ=14,55; ЗГМ=22,01; МАТ=6,82	1 т груза	43,01	3,28		3,28		141,07		141,07					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФССЦп-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку аксамосвалов 2 кв. 2019 года к ФЕР ЗМ=15,45	1 т груза	43,01	13,38		13,38		575,47		575,47					
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 70 мм																
4	ТЕРР68-12-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроштатное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	1000 м2 покрытия	0,534	9054,49	88,53	8965,96	389,46	4835,1	47,28	4787,82	207,97	9,87	5,27	15,51	8,28
5	ФССЦп-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку аксамосвалов 2 кв. 2019 года к ФЕР ЗМ=15,45	1 т груза	74,01	13,38		13,38		990,25		990,25					
Разборка бортовых камней БР 100.30.15																
6	ТЕРР68-14-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бортовых камней на бетоне основании БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроштатное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м	1,01	2395,58	677,82	1717,76	104,06	2419,54	684,6	1734,94	105,1	68,26	68,94	9,4	9,49
7	ФССЦп-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) ОЗП=22,01; ЗМ=14,55; ЗПМ=22,01; МАТ=6,82	1 т груза	24,24	3,28		3,28		79,51		79,51					
8	ФССЦп-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку аксамосвалов 2 кв. 2019 года к ФЕР ЗМ=15,45	1 т груза	24,24	13,38		13,38		324,33		324,33					
Установка бортовых камней БР 100.30.15																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепростое строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м бортовых о камня	1,01	5242,02	740,26	99,05	10,1	5294,44	747,66	100,04	10,2	76,08	76,84	0,68	0,69
10	ТСЦ-403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепростое строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	м3	4,343	1638,39				7115,53							
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона																
11	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепростое строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	1 т	0,107	1392,95		60,21	8,4	149,05		6,44	0,9			0,66	0,07
12	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепростое строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	т	-0,1102	1293,92				-142,59							
13	ТСЦ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепростое строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	т	0,1102	1244,92				137,19							
14	ТЕРР68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепростое строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 т смеси	0,3204	55544,53	336,79	4611,93	453,88	17796,47	107,91	1477,86	145,42	29,99	9,61	29,9	9,58
15	ТСЦ-410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепростое строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	т	-32,36	500,88				-16208,48							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТСЦ-410-0022	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотрастеевое строительство ОЗГТ=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	т	32,36	479,41				15513,71							
Устройство покрытия проезда толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, марка II, тип Б																
17	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотрастеевое строительство ОЗГТ=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	1 т	0,3204	1392,95		60,21	8,4	446,3		19,29	2,69			0,66	0,21
18	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотрастеевое строительство ОЗГТ=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	т	-0,33	1293,92				-426,99							
19	ТСЦ-101-1556 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотрастеевое строительство ОЗГТ=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	т	0,33	1244,92				410,82							
20	ТЕР27-06-020-01 Пр.Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотрастеевое строительство ОЗГТ=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	1000 м2 покрытия	0,801	48622,38	423,98	3005,99	289,06	38946,53	339,61	2407,8	231,54	38,3	30,68	19,08	15,28
21	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотрастеевое строительство ОЗГТ=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	т	-77,38	465,35				-36008,78							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,801	33835,32	6	34,44		27102,09	4,81	27,59		0,54	0,43		
	Пр. Минстрой Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31														
23	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродисперсные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-58,15	466,35				-27060,1							
	Пр. Минстрой Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31														
24	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродисперсные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	135,53	448,22				60747,26							
	Пр. Минстрой Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31														
Ремонт горловин колодца с заменой плиты перекрытия и люка																
25	ТЕРР68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,0246	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	244,74	57,23	187,51	11,48	243,36	5,99	41,39	1,02
	Пр. Минстрой Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31														
26	ТЕРР66-8-1	Демонтаж чугунных люков	1 люк	6	20,57	20,57			123,42	123,42			2,27	13,62		
	Пр. Минстрой Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31														
27	ТЕР27-06-001-02	Демонтаж существующей плиты перекрытия	100 м3 сборных железобетонных плит	0,01782	12339,87	1069,29	11270,58	707,18	219,9	19,05	200,85	12,6	109	1,94	49,49	0,88
	Пр. Минстрой Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) ОЭП=22,01; ЗМ=14,55; ЗПМ=22,01; МАТ=6,82	1 т груза	10,713	3,28		3,28		35,14		35,14					
29	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку аксамосвалами 2 кв. 2019 года к ФЕР ЗМ=15,45	1 т груза	10,713	13,38		13,38		143,34		143,34					
30	ТЕР27-06-001-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство ОЭП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м3 сборных железобетонных плит	0,01782	16834,61	1336,61	14088,23	883,98	299,99	23,82	251,05	15,75	136,25	2,43	61,86	1,1
31	ТСЦ-403-0693 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Плиты перекрытий железобетонные 150.150.16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство ОЭП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	м3	1,782	2883,49				5138,38							
32	ТЕР23-04-011-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство ОЭП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	1 шт.	6	1050,92	13,01	10,37		6305,52	78,06	62,22		1,31	7,86		
Раздел 2. Ремонт тротуаров																
Демонтаж																
33	ТЕРР68-12-4 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство ОЭП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м3 конструкций	0,103	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	1024,71	239,62	785,09	48,05	243,35	25,07	41,39	4,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ФССЦпг-01-01-043 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) ОЗГ=22,01; ЗМ=14,55; ЗПМ=22,01; МАТ=6,82	1 т груза	23,69	3,28		3,28		77,7		77,7					
35	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку аксмосвалами 2 кв. 2019 года к ФЕР ЗМ=15,45	1 т груза	23,69	13,38		13,38		316,97		316,97					
Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3																
36	ТЕР01-01-022-14 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	1000 м3 грунта	0,0206	5612,3		5612,3	552,35	115,61		115,61	11,38			37,17	0,77
37	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку аксмосвалами 2 кв. 2019 года к ФЕР ЗМ=15,45	1 т груза	36,05	13,38		13,38		482,35		482,35					
Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.20.8																
38	ТЕРр68-14-1 Пр. Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.20.8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м	0,29	2395,58	677,82	1717,76	104,06	694,72	196,57	498,15	30,18	68,26	19,8	9,4	2,73
39	ФССЦпг-01-01-043 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) ОЗГ=22,01; ЗМ=14,55; ЗПМ=22,01; МАТ=6,82	1 т груза	4,64	3,28		3,28		15,22		15,22					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ФСЦпг-03-21-01-015 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку автомобилей 2 кв. 2019 года к ФЕР ЭМ=15,45	1 т груза	4,64	13,38		13,38		62,08		62,08					
Установка бортовых камней БР 100.20.8																
41	ТЕР27-02-010-02 Пр. Минстрой Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепраславное строительство ОЗП=19,15; ЭМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м бортового камня	0,29	4622,68	740,26	99,05	10,1	1340,58	214,68	28,72	2,93	76,08	22,06	0,68	0,2
42	ТСЦ-403-0051 Пр. Минстрой Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепраславное строительство ОЗП=19,15; ЭМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	м3	0,464	1583,31				734,66							
Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из песчано-гравийной смеси																
43	ТЕР27-07-002-01 Пр. Минстрой Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О прим.	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепраславное строительство ОЗП=19,15; ЭМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м2 дорожек и тротуаров	2,06	4294,89	255,32	365,35	38,48	8847,47	525,96	752,62	79,27	26,24	54,05	3,17	6,53
44	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепраславное строительство ОЗП=19,15; ЭМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	м3	-35,84	202,47				-7256,52							
45	ТЕР27-07-002-02 Пр. Минстрой Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепраславное строительство ОЗП=19,15; ЭМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м2 дорожек и тротуаров	2,06	961,71	15,75	34,83	3,33	1981,12	32,45	71,75	6,86	1,62	3,34	0,3	0,62



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепрасовое строительство ОЗГ=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	М3	-9,27	202,47				-1876,9							
47	ТСЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепрасовое строительство ОЗГ=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	М3	37,698	185,2				6981,67							
Восстановление газонов																
48	ТЕРА-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную Пр. Минстрой Красноярск, от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепрасовое строительство ОЗГ=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м2	0,65	3701,45	365,6			2405,94	237,64			40	26		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 2363,49) (Поз. 26)																
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 217,93) (Поз. 36)																
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 46030,47) (Поз. 1, 4, 6, 14-16, 25, 33, 38)																
98% = 115%*0,85 ФОТ (от 4550,81) (Поз. 48)																
111% = 130%*0,85 ФОТ (от 1494,85) (Поз. 32)																
121% = 142%*0,85 ФОТ (от 43485,44) (Поз. 9-13, 17-24, 27, 30-31, 41-47)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2363,49) (Поз. 26)																
34% = 50%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 217,93) (Поз. 36)																
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 46030,47) (Поз. 1, 4, 6, 14-16, 25, 33, 38)																
61% = 89%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1494,85) (Поз. 32)																
61% = 90%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 4550,81) (Поз. 48)																
65% = 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 43485,44) (Поз. 9-13, 17-24, 27, 30-31, 41-47)																
Итого по смете:																
Благоустройство (ремонтно-строительные)																
									259815,3					180,19		43,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Погрузо-разгрузочные работы								5072,71							
	Перевозка грузов автотранспортом								44724,51							
	Автомобильные Дороги								609959,47					191,77		25,58
	Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)								4797,89					13,62		
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								37266,7					7,86		
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом								1109,6							0,77
	Озеленение. Защитные песонасаждения								23300,26					26		
	Итого								986045,44					419,44		69,45
	В том числе:															
	Материалы								590453,83							
	Машины и механизмы								160805,2							
	ФОТ								98142,99							
	Накладные расходы								100908,78							
	Сметная прибыль								55067,52							
	НДС 20%								197209,09							
	ВСЕГО по смете								1183254,53					419,44		69,45

Составил:
Ведущий инженер по проектно-сметной работе
МП "МУК Красноярская"

Г.В. Козлова
(подпись)

Проверил:
Главный инженер МП "МУК Красноярская"

В.В. Крутьянин
(подпись)
Начальник ПТО и техника МП "МУК Красноярская"

Л.В. Романенкова
(подпись)

Расценки соответствуют сметно-нормативной базе
Инженер ПСО МКУ "УДИБ"

Т.Г. Кондратишко

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания собственников помещений
жилого дома № 14 по ул. Карла Маркса
протокол № _____ от " ____ " _____ 201_г

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 14 по дополнительному перечню работ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 270942,85 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года

№ п/п	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Устройство пешеходных дорожек

Устройство основания под покрытие из брусчатки из песка


1	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	100 м3	0,103	3235,36	144,94	2712,31	195,57	333,24	14,93	279,37	20,14	15,72	1,62	13,88	1,43
2	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	м3	11,33	205,9				2332,85							
3	ТЕР27-07-005-01	Устройство покрытия из брусчатки фигурной толщиной 50 мм количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	10 м2	20,6	278,44	114,87	138,15	9,19	5735,86	2366,32	2945,89	189,31	10,5	216,3	0,63	12,98

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Прайс	Брусчатка СТАРЫЙ ГОРОД серая Ц=700/1,2/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	м2	210,1	80,13				16835,31							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									25237,26	2381,25	3125,26	209,45		217,92		14,41
Накладные расходы									3678,79							
В том числе, справочно:																
142% ФОТ (от 2590,7) (Поз. 1-3)									3678,79							
Сметная прибыль									2098,47							
В том числе, справочно:																
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 2590,7) (Поз. 1-3)									2098,47							
Итого по смете:																
Автомобильные Дороги									14179,21					217,92		14,41
Материалы по прайсу									16835,31							
Итого									31014,52					217,92		14,41
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28"									225785,71					217,92		14,41
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									19730,75							
Машины и механизмы									3125,26							
ФОТ									2590,7							
Накладные расходы									3678,79							
Сметная прибыль									2098,47							
НДС 20%									45157,14							
ВСЕГО по смете									270942,85					217,92		14,41

Составил:

Ведущий инженер по проектно-сметной работе
МП "МУК Красноярская"


(подпись) Г.В. Козлова

Проверил:

Главный инженер МП "МУК Красноярская"
В.В. Круглинин

(подпись)
Начальник ПТО и технолога МП "МУК Красноярская"
Л.В. Романенкова
(подпись)

Расценки соответствуют сметно-нормативной базе
Инженер ПСО МКУ "УДИБ"


Т.Г. Кондратишко