

и с участием общего собрания собственников помещений

протокол № 07 " " 201

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Красноярск, ул. Парашютная, 70а по минимальному перечню работ (локальная смета)

Основание: ведомость объемов работ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года 2493513,10 руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн. з/п	Эк. Маш		З/пМех	Осн. з/п					Эк. Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт и восстановление поездов																
Демонтаж																

[illegible]

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕРр68-12-7 Пр. Минстроя Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общепроцентное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	1000 м2 покрыти я	0,86	6634,27	64,58	6569,69	286,93	5705,47	56,54	5649,93	246,76	7,2	6,19	11,5	9,89
5	ФССЦпг-03- 21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку экскаваторами 2 кв. 2019 года к ФЕР ЗМ=15,45	1 т груза	85,14	13,38	13,38	13,38	1139,17	1139,17							
Разборка бортовых камней БР 100.30.18																
6	ТЕРр68-14-1 Пр. Минстроя Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общепроцентное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м	0,526	2395,58	677,82	1717,76	104,06	1280,08	356,53	903,55	54,74	68,26	35,9	9,4	4,94
7	ФССЦпг-01- 01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) ОЗП=22,07; ЗМ=14,55; ЗПМ=22,07; МАТ=6,82	1 т груза	13,676	3,28	3,28	3,28	44,86	44,86							
8	ФССЦпг-03- 21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку экскаваторами 2 кв. 2019 года к ФЕР ЗМ=15,45	1 т груза	13,676	13,38	13,38	13,38	182,98	182,98							
Разборка бортовых камней БР 100.30.15																
9	ТЕРр68-14-1 Пр. Минстроя Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общепроцентное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м	3,32	2395,58	677,82	1717,76	104,06	7953,33	2250,36	5702,97	345,48	68,26	226,62	9,4	31,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФССЦпг-01-01-01-043 Плоская Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) ОЗП=22,01; ЗМ=14,55; ЗПМ=22,01; МАТ=6,82	1 т груза	79,68	3,28		3,28		261,35		261,35					
11	ФССЦпг-03-21-01-015 Плоская Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку самосвалами2 кв. 2019 года к ФЕР ЗМ=15,45	1 т груза	79,68	13,38		13,38		1066,12		1066,12					
Установка бортовых камней БР 100.30.15																
12	ТЕР27-02-010-02 Пр. Министрора Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м бортового о камня	3,84	5242,02	740,26	99,05	10,1	20129,36	2842,6	380,35	38,78	76,08	292,15	0,66	2,61
13	ТСЦ-403-0052 Пр. Министрора Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	м3	16,512	1638,39				27053,1							
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований под дорожное покрытие: из щебня																
14	ТЕР27-04-001-04 Пр. Министрора Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м3 материала для основания (в плотном теле)	0,645	4987,41	224,97	4233,1	309,41	3216,88	145,11	2730,35	199,57	24,19	15,6	20,6	13,29
15	ТСЦ-408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	м3	81,27	130,22				10582,98							
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона																
16	ТЕР27-06-026-01 Пр. Министрора Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	1 т	0,301	1392,95		60,21	8,4	419,28		18,12	2,53			0,66	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общепроцентное строительство ОЗГ=19,15; ЗМ=7,43; ЗГПМ=19,15; МАТ=5,31	т	-0,31	1293,92				-401,12							
18	ТСЦ-101-1556 Пр. Минстроя Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общепроцентное строительство ОЗГ=19,15; ЗМ=7,43; ЗГПМ=19,15; МАТ=5,31	т	0,31	1244,92				385,93							
19	ТЕРр68-10-1 Пр. Минстроя Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением уплотнителей асфальтобетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общепроцентное строительство ОЗГ=19,15; ЗМ=7,43; ЗГПМ=19,15; МАТ=5,31	100 т смеси	0,516	55544,53	336,79	4611,93	453,88	28660,98	173,78	2379,76	234,2	29,99	15,47	29,9	15,43
20	ТСЦ-410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общепроцентное строительство ОЗГ=19,15; ЗМ=7,43; ЗГПМ=19,15; МАТ=5,31	т	-52,12	500,88				-26105,87							
21	ТСЦ-410-0022	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общепроцентное строительство ОЗГ=19,15; ЗМ=7,43; ЗГПМ=19,15; МАТ=5,31	т	52,12	479,41				24986,85							
Устройство покрытия проезда толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, марка II, тип Б																
22	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Разлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общепроцентное строительство ОЗГ=19,15; ЗМ=7,43; ЗГПМ=19,15; МАТ=5,31	1 т	0,709	1392,95		60,21	8,4	987,6		42,69	5,96			0,66	0,47
23	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общепроцентное строительство ОЗГ=19,15; ЗМ=7,43; ЗГПМ=19,15; МАТ=5,31	т	-0,7303	1293,92				-944,95							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТСЦ-101-1556 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	т	0,7303	1244,92				909,17							
25	ТЕР27-06-020-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	1000 м2 покрытия	1,29	48622,38	423,98	3005,99	289,06	62722,87	546,93	3877,73	372,89	38,3	49,41	19,08	24,61
26	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	т	-124,6	465,35				-57982,61							
27	ТЕР27-06-021-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	1000 м2 покрытия	1,29	33835,32	6	34,44		43647,56	7,74	44,43		0,54	0,7		
28	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	т	-93,65	465,35				-43580,03							
29	ТСЦ-410-0006 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	т	218,25	448,22				97824,02							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТЕРр66-22-1 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Замена люков и кирпичных головин колодцев и камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗГ=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	1 люк	1	1344,52	44,44	14,81		1344,52	44,44	14,81		4,53	4,53		

Раздел 2. Ремонт тротуаров

Демонтаж

31	ТЕРр66-12-4 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗГ=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м3 конструк ций	0,098	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	974,97	227,99	746,98	45,71	243,35	23,85	41,39	4,06
32	ФССЦпг-01- 01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) ОЗГ=22,07; ЗМ=14,55; ЗПМ=22,07; МАТ=6,82	1 т груза	22,54	3,28	3,28		73,93			73,93					
33	ФССЦпг-03- 21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т рабочих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку экскаваторами 2 кв. 2019 года к ФЕР ЗМ=15,45	1 т груза	22,54	13,38		13,38		301,59		301,59					
Разборка тротуаров из плит																
34	ТЕРр66-20-1 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗГ=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м2 основан ия	6,02	163,82	163,82			986,2	986,2			18,68	112,45		
35	ФССЦпг-01- 01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) ОЗГ=22,07; ЗМ=14,55; ЗПМ=22,07; МАТ=6,82	1 т груза	72,24	3,28		3,28		236,95		236,95					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ФССЦп-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку экскаваторами2 кв. 2019 года к ФЕР ЗМ=15,45	1 т груза	72,24	13,38		13,38		966,57		966,57					
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м3																
37	ТЕР01-01-022-14 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	1000 м3 грунта	0,04245	5612,3		5612,3	552,35	238,24		238,24	23,45			37,17	1,58
38	ФССЦп-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку экскаваторами2 кв. 2019 года к ФЕР ЗМ=15,45	1 т груза	74,29			13,38		994		994					
Установка бортовых камней БР 100 20 8																
39	ТЕР27-02-010-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м бортового о камня	1,7	4622,66	740,26	99,05	10,1	7858,56	1258,44	168,39	17,17	76,08	129,34	0,68	1,16
40	ТСЦ-403-0051 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100 20 8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	м3	2,72	1583,31				4306,6							
41	т.ч. прил 4, таб. 1.2	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	м3	2,72	14,27				38,81							
Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из песчано-гравийной смеси																
42	ТЕР27-07-002-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О прим.	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м2 дорожек и тротуаров	1,53	4294,89	255,32	365,35	38,48	6571,18	390,64	558,99	58,87	26,24	40,15	3,17	4,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общепрокатное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	м3	-26,62	202,47				-5389,75							
44	ТЕР27-07-002-02 Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общепрокатное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м2 дорожек и трогуаров	1,53	961,71	15,75	34,83	3,33	1471,42	24,1	53,29	5,09	1,62	2,48	0,3	0,46
45	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общепрокатное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	м3	-6,885	202,47				-1394,01							
46	ТСЦ-408-0200 Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общепрокатное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	м3	27,999	185,2				5185,41							
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, марка ПЛ, тип Б																
47	ТЕР27-07-001-01 Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О прим.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общепрокатное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м2 покрытия	1,53	3631,41	161,48	111,9	0,63	5556,06	247,06	171,21	0,96	15,12	23,13	0,05	0,08
48	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип П (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общепрокатное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	т	-10,92	445,02				-4859,62							
49	ТЕР27-07-001-02 Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общепрокатное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м2 покрытия	1,53	2320,68	99,12	67,68		3550,64	151,65	103,55		9,28	14,2		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	т	-7,405	445,02				-3295,37							
51	ТСЦ-410-0010 Гр. Министром Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродисперсионные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	т	18,325	440,22				8067,03							
Восстановление газонов																
52	ТЕР-47-01-046-04 Гр. Министром Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м2	2,7	3701,45	365,6			9993,92	987,12			40	108		
Раздел 3. Установка МАФ																
53	Прайс	Диван 0618 Стоимость с учетом доставки Ц=9519,30/1,2/5,31 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	шт	4	1493,93				5975,72							
54	Прайс	Урна 0652 Стоимость с учетом доставки Ц=2748/1,2/5,31 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	шт	5	386,45				1932,25							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 449,07) (Поз. 37)																
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 106814,11) (Поз. 1, 4, 6, 9, 19-21, 31, 34)																
92% = 108%*0,85 ФОТ (от 851,03) (Поз. 30)																
98% = 115%*0,85 ФОТ (от 18903,35) (Поз. 52)																
121% = 142%*0,85 ФОТ (от 120953,12) (Поз. 12-18, 22-29, 39-51)																
Сметная прибыль																
									142033,58							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе, справочно:																
34% = 50%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 449,07) (Поз. 37)																
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 106814,11) (Поз. 1, 4, 6, 9, 19-21, 31, 34)																
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 851,03) (Поз. 30)																
61% = 90%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 18903,35) (Поз. 52)																
65% = 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 120963,12) (Поз. 12-18, 22-29, 39-51)																
Итого по смете:																
Благоустройство (ремонтно-строительные)																
Поручо-разгрузочные работы																
Перевозка грузов автотранспортом																
Автомобильные дороги																
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом																
Озеленение: Защитные лесонасаждения																
Материалы по прайсу																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 20%																
ВСЕГО по смете																
									2493513,10					1152,49		123,74

Составил:

Ведущий инженер по проектно-сметной работе
МП "МУК Красноярская"


(подпись) Г.В. Козлова

Проверил:

Главный инженер МП "МУК Красноярская"


(подпись) В.В. Крутянин

Начальник ПТО и технолога МП "МУК Красноярская"


(подпись) Л.В. Романенкова

Расценки соответствуют сметно-нормативной базе
Инженер ПСО МКУ "УЛИБ"


Т.Г. Кондратишко

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания собственников помещений
жилого дома № 70а по ул. Парашютная
протокол № _____ от " ____ " 201_г

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома
(наименование стройки)

на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (локальная смета)

наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года 2739974,83 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн. З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн. З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Устройство тротуаров и площадок

Устройство тротуаров из брусчатки

устройство тротуаров из брусчатки

Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3																
1	ТЕР01-01-022-14	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроцентное строительство СМР=7,28	1000 м3 грунта	0,185	5612,3	5612,3	552,35	1038,26	1038,28	102,18	37,17	6,88				
2	ФССПг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку г/самосвалами 2 кв. 2019 года к ФЕР СМР=9,23	1 т груза	323,75	13,38	13,38	4331,78	4331,78								
Установка бортовых камней БР 100.20.8																
3	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроцентное строительство СМР=7,28	100 м бортовой о камня	5,42	4622,68	740,26	99,05	10,1	25054,93	4012,21	536,85	54,74	76,08	412,35	0,68	3,69
	г.р. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О															

[illegible]

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,3705	3235,35	144,94	2712,31	195,57	1198,7	53,7	1004,91	72,46	15,72	5,82	13,88	5,14
	Пр. Министр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	материала для основания (в плотном теле)													
12	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	40,755	205,9				8391,45							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28														
Устройство покрытия из брусчатки																
13	ТЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.	10 м2	74,1	278,44	114,87	138,15	9,19	20632,4	8511,87	10236,92	680,98	10,5	778,05	0,06	4,45
	Пр. Министр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28														
14	Прайс	Брусчатка "Краковский клевер" L=540/1,2/7,28	м2	755,8	61,81				46716							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28														
Устройство площадки из резиновой плитки																
Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3																
15	ТЕР01-01-022-14	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,0288	5612,3		5612,3	552,35	161,63		161,63	15,91			37,17	1,07
	Пр. Министр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	грунта													
16	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	50,4	13,38		13,38		674,35		674,35					
	Приказ Министр России от 30.12.2016 №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку автомобильными 2 кв. 2019 года к ФЕР СМР=9,23														
Установка бортовых камней БР 100.20.8																
17	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней при других видах покрытий	100 м	0,4	4622,68	740,26	99,05	10,1	1849,07	296,1	39,62	4,04	76,08	30,43	0,68	0,27
	Пр. Министр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	бортового о камня													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТСЦ-403-0051 Пр. Микстрон Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотрастовое строительство СМР=7,28	М3	0,64	1563,31				1013,32							
19	т.ч. прил.4, таб. 1.2	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотрастовое строительство СМР=7,28	М3	0,64	14,27				9,13							
20	ТЕР27-04-001- 02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, Дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотрастовое строительство СМР=7,28	100 М3 Материал ла основан ия (в плотном теле)	0,144	3521,95	144,94	2847,67	206,9	507,16	20,87	410,06	29,79	15,72	2,26	14,81	2,13
21	ТСЦ-408-0200 Пр. Микстрон Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотрастовое строительство СМР=7,28	М3	17,568	185,2				3253,59							
22	ТЕР27-04-001- 01	Устройство оснований из песка выравнивающих слоев оснований из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотрастовое строительство СМР=7,28	100 М3 Материал ла основан ия (в плотном теле)	0,096	3235,35	144,94	2712,31	195,57	310,59	13,91	260,38	18,77	15,72	1,51	13,88	1,33
23	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотрастовое строительство СМР=7,28	М3	10,56	205,9				2174,3							
24	Прайс	Плитка из резиновой крошки 500*500 мм (толщина 50 мм, фракция крошки от 1 до 3 мм) 1732/5 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=3180/1,20/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотрастовое строительство СМР=7,28	М2	96	364,01				34944,96							
Восстановление газонов																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	0,843	3701,45	365,6			3120,32	308,2				40	33,72	
	Пр. Минотра Краснодарск.кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28														
Раздел 2. Установка МАФ																
26	Прайс	Карусель 0508 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=33894,00/1,2/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	шт	1	3879,81				3879,81							
27	Прайс	Игровой комплекс 0988 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=226800/1,2/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	шт	1	25961,54				25961,54							
28	Прайс	Спортивный комплекс 0738 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=62874/1,2/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	шт	1	7197,12				7197,12							
29	Прайс	Песочница "Радуга" 0212 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=28901,88/1,2/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	шт	1	3308,37				3308,37							
30	Прайс	Баскетбольный щит 0715 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=19152/1,2/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	шт	1	2192,31				2192,31							
31	Прайс	Стол теннисный 0754 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=21508,20/1,2/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	шт	1	2462,02				2462,02							
32	Прайс	Тренажер "Лыжник" 1760 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=38606,4/1,2/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	шт	2	4419,23				8838,46							


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	Прайс	Качели с гибкой подвеской, с подвесом "плоское сидение" 0501 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=20997,90/1,2/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроцентное строительство СМР=7,28	шт	1	2403,61				2403,61							
34	Прайс	Качели с гибкой подвеской с подвесом "люлька" 0501/1 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=25716,60/1,2/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроцентное строительство СМР=7,28	шт	1	2943,75				2943,75							
35	Прайс	Качели-диван 0519 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=39973,50/1,2/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроцентное строительство СМР=7,28	шт	1	4575,72				4575,72							
36	Прайс	Домик "остановка" 0314 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=56832,30/1,2/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроцентное строительство СМР=7,28	шт	1	6505,53				6505,53							
37	Прайс	Гонимая машина 0427 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=22598,10/1,2/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроцентное строительство СМР=7,28	шт	1	2586,78				2586,78							
38	Прайс	Качалка на пружине "Слоник" 0105 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=20657,70/1,2/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроцентное строительство СМР=7,28	шт	1	2364,66				2364,66							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										275670,18	15225,49	21660,11	1288,69	1470,58		50,67
Накладные расходы																
В том числе, справочно:										23311,42						
95% ФОТ (от 118,09) (Поз. 1, 15)																
115% ФОТ (от 308,2) (Поз. 25)										112,19						
142% ФОТ (от 16087,89) (Поз. 3-13, 17-23)										354,43						
Сметная прибыль										22844,8						
В том числе, справочно:										13319,28						
43% = 50%*0,85 ФОТ (от 118,09) (Поз. 1, 15)																
77% = 90%*0,85 ФОТ (от 308,2) (Поз. 25)										50,78						
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 16087,89) (Поз. 3-13, 17-23)										237,31						
										13031,19						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по смете:																
Итого Поз. 1, 3-15, 17-38 "Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общеотраслевое строительство СМР=7,28"										2237105,78						
Итого Поз. 2, 16 "Индекс на перевозку а/самосвалами 2 кв. 2019 года к ФЕР СМР=9,23"										46206,58				1470,58		50,67
Итого																
Справочно, в базисных ценах:										2283312,36				1470,58		50,67
Материалы																
Машины и механизмы										238784,58						
ФОТ										21660,11						
Накладные расходы										16514,18						
Сметная прибыль										23311,42						
НДС 20%										13319,28						
ВСЕГО по смете										2739974,83				1470,58		50,67

Составил:

Ведущий инженер по проектно-сметной работе
МП "МУК Красноярская"


(подпись) Г.В. Козлова

Проверил:

Главный инженер МП "МУК Красноярская"


(подпись) В.В. Крутянин

Начальник ПТО и технадзора МП "МУК Красноярская"


(подпись) Л.В. Романенкова

Расценки соответствуют сметно-нормативной базе
Инженер ПСО МКУ "УДИБ"


Т.Г. Кондратишко