

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания собственников помещений
жилого дома № 4 по ул. Юшкова
протокол № _____ от " ____ " _____ 201_ г

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Красноярск, ул. Юшкова, 4 по минимальному перечню работ

Основание: ведомость объемов работ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1402500,67 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе										
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				

Раздел 1. Ремонт дворового проезда																
Демонтаж																

Раздел 1. Ремонт дворового проезда

Демонтаж

1	ТЕР68-12-4 Пр. Министров Красноярск кд. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроизводственное строительство СМР=7,28	100 м3 конструкций	0,0175	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	174,1	40,71	133,39	8,16	243,35	4,26	41,39	0,72
2	ФОСЦПг-01-01-01-043 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) СМР=9,23	1 т груза	4,025	3,28		3,28		13,2		13,2					
3	ФОСЦПг-03-21-01-015 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку асфальтовыми 2 кв. 2019 года к ФЕР СМР=9,23	1 т груза	4,025	13,38		13,38		53,85		53,85					
4	ТЕР68-12-7 Пр. Министров Красноярск кд. от 12.11.10 №237-О	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий автомобильными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроизводственное строительство СМР=7,28	1000 м2 покрытия	0,13	6634,27	64,58	6569,69	286,93	862,46	8,4	854,06	37,3	7,2	0,94	11,5	1,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ФССЦпг-03-21-01-015 Плитушка Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобиллми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку экскаваторами 2 кв. 2019 года к ФЕР СМР=9,23	1 т груза	12,87	13,38											
Разборка бортовых камней БР 100.30.15																
6	ТЕРР68-14-1 Пр. Министрора Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общеотраслевое строительство СМР=7,28	100 м	1,72	2395,58	677,82	1717,76	104,06	4120,4	1165,85	2954,55	178,98	68,26	117,41	9,4	16,17
7	ФССЦпг-01-01-01-043 Плитушка Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. к ФЕР (погрузо- разгрузочные работы) СМР=9,23	1 т груза	41,28	3,28		3,28		135,4		135,4					
8	ФССЦпг-03-21-01-015 Плитушка Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобиллми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку экскаваторами 2 кв. 2019 года к ФЕР СМР=9,23	1 т груза	41,28	13,38		13,38		552,33		552,33					
Установка бортовых камней БР 100.30.15																
9	ТЕРР27-02-010-02 Пр. Министрора Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общеотраслевое строительство СМР=7,28	100 м бортового каменя	1,72	5242,02	740,26	99,05	10,1	9016,27	1273,25	170,37	17,37	76,08	130,86	0,66	1,17
10	ТСЦ-403-0052 Пр. Министрора Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общеотраслевое строительство СМР=7,28	м3	7,396	1638,39				12117,53							
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований под дорожное покрытие: из щебня																
11	ТЕРР27-04-001-04 Пр. Министрора Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общеотраслевое строительство СМР=7,28	100 м3 материала основания (в плотном тепе)	0,035	4987,41	224,97	4233,1	309,41	174,56	7,87	148,16	10,83	24,19	0,85	20,6	0,72
12	ТСЦ-408-0020 Пр. Министрора Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общеотраслевое строительство СМР=7,28	м3	4,41	130,22				574,27							
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением уплотнителей асфальтобетона																
13	ТЕРР27-06-026-01 Пр. Министрора Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общеотраслевое строительство СМР=7,28	1 т	0,025	1392,95		60,21	8,4	34,82		1,51	0,21		0,66		0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	т	-0,0258	1293,92				-33,38							
15	ТСЦ-101-1556 Пр. Министром Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	т	0,0258	1244,92				32,12							
16	ТЕР88-10-1 Пр. Министром Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением уплотнителей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	100 т смеси	0,042	55544,53	336,79	4611,93	453,88	2332,87	14,15	193,7	19,06	29,99	1,26	29,9	1,26
17	ТСЦ-410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	т	-4,242	500,88				-2124,73							
18	ТСЦ-410-0022	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	т	4,242	479,41				2033,66							
Устройство покрытия проездов толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, марка II, тип Б																
19	ТЕР27-06-026-01 Пр. Министром Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	1 т	0,161	1392,95		60,21	8,4	224,27		9,69	1,35			0,66	0,11
20	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	т	-0,1658	1293,92				-214,53							
21	ТСЦ-101-1556 Пр. Министром Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	т	0,1658	1244,92				206,41							
22	ТЕР27-06-020-01 Пр. Министром Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	1000 м2 покрытия	0,4035	48622,38	423,98	3005,99	289,06	19619,13	171,08	1212,92	116,64	38,3	15,45	19,08	7,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТСЦ.410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	т	-38,98	465,35				-18139,34							
24	ТЕР27-06-021-01 Пр. Минстроя Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	1000 м2 покрытия	0,4035	33635,32	6	34,44		13652,55	2,42	13,9		0,54	0,22		
25	ТСЦ.410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	т	-29,29	465,35				-13630,1							
26	ТСЦ.410-0006 Пр. Минстроя Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	т	68,27	448,22				30599,98							
Ремонт колодцев																
27	ТЕР56-23-1 Пр. Минстроя Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Замена люков колодцев и камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	1 люк	3	1302,91	35,81	14,81		3908,73	107,43	44,43		3,65	10,95		
Раздел 2. Ремонт тротуара																
Демонтаж																
28	ТЕР56-12-4 Пр. Минстроя Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	100 м3 конструкций	0,024	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	238,77	55,83	182,94	11,2	243,35	5,84	41,39	0,99
29	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) СМР=9,23	1 т груза	5,52	3,28		3,28		18,11		18,11					
30	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку экскаваторами 2 кв. 2019 года к ФЕР СМР=9,23	1 т груза	5,52	13,38		13,38		73,86		73,86					
Разборка цементнобетонных покрытий																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕРР68-12-5 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепрасловое строительство СМР=7,28	100 м3 конструкций	0,115	37,30	722,8	3007,2	254,94	428,95	83,12	345,83	29,32	77,72	8,94	16,55	1,94
32	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) СМР=9,23	1 т груза	27,6	3,28	3,28	90,53	90,53								
33	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку экскаваторами 2 кв. 2019 года к ФЕР СМР=9,23	1 т груза	27,6	13,38	13,38	369,29	369,29								
Разборка тротуаров из плит																
34	ТЕРР68-20-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепрасловое строительство СМР=7,28	100 м2 основания	0,936	163,82	163,82		153,34	153,34				18,68	17,48		
35	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) СМР=9,23	1 т груза	11,23	3,28	3,28	36,83	36,83			36,83					
36	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку экскаваторами 2 кв. 2019 года к ФЕР СМР=9,23	1 т груза	11,23	13,38	13,38	150,26	150,26			150,26					
Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3																
37	ТЕР01-01-022-14 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепрасловое строительство СМР=7,28	1000 м3 грунта	0,0313	5612,3	5612,3	552,35	175,67			175,67	17,29			37,17	1,16
38	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку экскаваторами 2 кв. 2019 года к ФЕР СМР=9,23	1 т груза	54,775	13,38	13,38	732,89	732,89			732,89					
Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100,20.8																
39	ТЕРР68-14-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100,20.8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепрасловое строительство СМР=7,28	100 м	0,232	2395,58	677,82	1717,76	104,06	555,77	157,25	398,52	24,14	68,26	15,64	9,4	2,18


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) СМР=9,23	1 т груза	3,712	3,28		3,28		12,18		12,18					
41	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку аксмосвалами 2 кв. 2019 года к ФЕР СМР=9,23	1 т груза	3,712	13,38		13,38		49,67		49,67					
Установка бортовых камней БР 100.20.8																
42	ТЕР27-02-010-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	100 м бортового камня	4,07	4622,68	740,26	99,05	10,1	18814,31	3012,86	403,13	41,11	76,08	309,65	0,68	2,77
43	ТСЦ-403-0051 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	м3	6,512	1583,31				10310,51							
Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из песчано-гравийной смеси																
44	ТЕР27-07-002-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	100 м2 дорожек и тротуаров	2,57	4294,89	295,32	365,35	38,48	11037,87	656,17	938,95	98,89	26,24	67,44	3,17	8,15
45	ТСЦ-408-0391 ПРИМ.	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	м3	-44,72	202,47				-9054,46							
46	ТЕР27-07-002-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	100 м2 дорожек и тротуаров	2,57	961,71	15,75	34,83	3,33	2471,59	40,48	89,51	8,56	1,62	4,16	0,3	0,77
47	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	м3	-11,57	202,47				-2342,58							
48	ТСЦ-408-0200 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	м3	47,031	185,2				8710,14							
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, марка III, тип Б																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	2,57	3631,41	161,48	111,9	0,63	9332,72	415	287,58	1,62	15,12	38,86	0,05	0,13
Пр. Минстрой Красноярск.кв. от 12.11.10 №237-О		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28														
прим.																
50	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-18,35	445,02				-8166,12							
Пр. Минстрой Красноярск.кв. от 12.11.10 №237-О		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28														
51	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2	2,57	2320,68	99,12	67,68		5964,15	254,74	173,94		9,28	23,85		
Пр. Минстрой Красноярск.кв. от 12.11.10 №237-О		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28														
52	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-12,44	445,02				-5536,05							
Пр. Минстрой Красноярск.кв. от 12.11.10 №237-О		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28														
53	ТСЦ-410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б	т	30,79	440,22				13554,37							
Пр. Минстрой Красноярск.кв. от 12.11.10 №237-О		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28														
Восстановление газонов																
54	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	2,9	3701,45	365,6			10734,21	1060,24			40	116		
Пр. Минстрой Красноярск.кв. от 12.11.10 №237-О		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28														
Раздел 3. Установка МАФ																
55	ТЕРр51-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	100 ям	0,16	2355,6	2355,6			376,9	376,9			260	41,6		
Пр. Минстрой Красноярск.кв. от 12.11.10 №237-О		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28														
56	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0026	67006,45	1614,6	2206,49	267,48	174,22	4,2	5,74	0,7	180	0,47	18	0,05
Пр. Минстрой Красноярск.кв. от 12.11.10 №237-О		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28														
57	Прайс	Диван 0620 Ц=9410,10/1,27,28	шт	4	1077,16				4308,64							
Пр. Минстрой Красноярск.кв. от 12.11.10 №237-О		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28														
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
										140245,57	9061,29	11199,09	622,73	932,33		47,51
										12411,08						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75% ФОТ (от 376,9) (Поз. 55)									282,68							
95% ФОТ (от 17,29) (Поз. 37)									16,43							
104% ФОТ (от 1986,81) (Поз. 1, 4, 6, 16-18, 28, 31, 34, 39)									2066,28							
105% ФОТ (от 4,9) (Поз. 56)									5,15							
108% ФОТ (от 107,43) (Поз. 27)									116,02							
115% ФОТ (от 1060,24) (Поз. 54)									1219,28							
142% ФОТ (от 6130,45) (Поз. 9-15, 19-26, 42-53)									8705,24							
Сметная прибыль									7226,92							
В том числе, справочно:																
45% ФОТ (от 376,9) (Поз. 55)									169,61							
43% = 50%*0,85 ФОТ (от 17,29) (Поз. 37)									7,43							
60% ФОТ (от 1986,81) (Поз. 1, 4, 6, 16-18, 28, 31, 34, 39)									1192,09							
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 4,9) (Поз. 56)									2,7							
68% ФОТ (от 107,43) (Поз. 27)									73,05							
77% = 90%*0,85 ФОТ (от 1060,24) (Поз. 54)									816,38							
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 6130,45) (Поз. 9-15, 19-26, 42-53)									4965,66							
Итого по смете:																
Итого Поз. 1, 4, 6, 9-28, 31, 34, 37, 39, 42-57 "Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28"									1146039,22					932,33		47,51
Итого Поз. 2, 7, 29, 32, 35, 40 "Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) СМР=9,23"									2826,69							
Итого Поз. 3, 5, 8, 30, 33, 36, 38, 41 "Индекс на перевозку асфальтобетонами 2 кв. 2019 года к ФЕР СМР=9,23"									19884,65							
Итого									1168750,56					932,33		47,51
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									119985,19							
Машины и механизмы									11199,09							
ФОТ									9684,02							
Накладные расходы									12411,08							
Сметная прибыль									7226,92							
НДС 20%									233750,11							
ВСЕГО по смете									1402500,67					932,33		47,51

Составил:

Ведущий инженер по проектно-сметной работе
МП "МУК Красноярская"


(подпись) Г.В. Козлова

Проверил:

Главный инженер МП "МУК Красноярская"


(подпись) В.В. Крутянин

Начальник ПТО и технолога МП "МУК Красноярская"


(подпись) Л.В. Романенкова

Расценки соответствуют сметно-нормативной базе
Инженер ПСО МКУ "УДИБ"


Т.Г. Кондратишко

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания собственников помещений
жилого дома № 4 по ул. Юшкова
протокол № _____ от " ____ " _____ 201_г

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Красноярск, ул. Юшкова, 4 по дополнительному перечню работ


Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 273462,83 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/л	Эк.Маш	3/лМех		Осн.3/л	Эк.Маш	3/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17


Раздел 1. Оборудование детской площадки																
1	ТЕР51-4-1 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроцентное строительство СМР=7,28	100 ям	0,36	2355,6	2355,6			848,02	848,02			260	93,6		
2	ТЕР06-01-001-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроцентное строительство СМР=7,28	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в доле	0,00976	67006,45	1614,6	2206,49	267,48	653,98	15,76	21,54	2,61	180	1,76	18	0,18
3	Прайс	Песочница "Томашка" 0205 Ц=25714,50/1,2/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроцентное строительство СМР=7,28	шт	1	2943,51				2943,51							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Прайс	Качели с гибкой подвеской двойные с подвесом: "плоское сидение" + "люлька" 0502/2 Ц=33705/1,2/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	шт	1	3858,17				3858,17							
5	Прайс	Карусель 0508 Ц=28245/1,2/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	шт	1	3233,17				3233,17							
6	Прайс	Качели - диван 0519 Ц=33311,25/1,2/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	шт	1	3813,1				3813,1							
7	Прайс	Качели балансирующие "Божья коровка" 0522 Ц=16527/1,2/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	шт	1	1891,83				1891,83							
8	Прайс	Шведская стенка с кольцами 0727 Ц=16703,4/1,2/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	шт	1	1912,02				1912,02							
9	Прайс	Игровой комплекс 1915 Ц=96988,5/1,2/7,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	шт	1	11102,16				11102,16							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										30295,96	863,78	21,54	2,61	95,36		0,18
Накладные расходы										655,31						
В том числе, справочно:																
75% ФОТ (от 848,02) (Поз. 1)										636,02						
105% ФОТ (от 18,37) (Поз. 2)										19,29						
Сметная прибыль										391,71						
В том числе, справочно:																
45% ФОТ (от 848,02) (Поз. 1)										381,61						
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 18,37) (Поз. 2)										10,1						
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)										1865,65				93,6		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										683,37				1,76		0,18
Материалы по прайсу										28753,96						
Итого										31302,98				95,36		0,18
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28"										227885,69				95,36		0,18
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										23970,64						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Машины и механизмы									21,54							
ФОТ									866,39							
Накладные расходы									655,31							
Сметная прибыль									391,71							
НДС 20%									45577,14							
ВСЕГО по смете									273462,83					95,36		0,18

Составил:
Ведущий инженер по проектно-сметной работе
МП "МУК Красноярская"


(подпись) Г.В. Козлова

Проверил:
Главный инженер МП "МУК Красноярская"


(подпись) В.В. Крутянин
Начальник ПТО и технадзора МП "МУК Красноярская"

(подпись) Л.В. Романенкова

Расценки соответствуют сметно-нормативной базе
Инженер ПСО МКУ "УДНБ"


Т.Г. Кондратишко