

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания собственников помещений
жилого дома № 8 по ул. Забобонова
протокол № _____ от " ____ " 201_г

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Красноярск, ул. Забобонова, 8 по дополнительному перечню работ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 1249834,34 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года

№ Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
				Всего	В том числе			Всего	В том числе							
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Оборудование детской площадки

Устройство площадки из резиновой плитки

Разработка грунта с погрузкой на автобетоны-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3

1	ТЕР01-01-022-14 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общественное строительство ОЗП=19,15; ЭМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	1000 м3 грунта	0,0366	5612,3	5612,3	552,35	205,41	205,41	20,22	37,17	1,36
2	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку автомобилями 2 кв. 2019 года к ФЕР ЭМ=15,45	1 т груза	64,05	13,38	13,38	856,99	856,99				
Установка бортовых камней БР 100.20.8												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР27-02-010-02 Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м Бортовой о камня	0,42	4622,68	740,26	99,05	10,1	1941,53	310,91	41,6	4,24	76,08	31,95	0,68	0,29
4	ТСЦ-403-0051 Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100,20,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	м3	0,672	1583,31				1063,98							
5	т.ч. прил.4, таб. 1,2	Надбавка на морозостойкость к стоимости Бортового камня, Мрз 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	м3	0,672	14,27				9,59							
Устройство оснований из песчано-гравийной смеси																
6	ТЕР27-04-001-02 Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, древесы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м3 материала для основания (в плотном теле)	0,183	3521,95	144,94	2847,67	206,9	644,52	26,52	521,12	37,86	15,72	2,88	14,81	2,71
7	ТСЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	м3	22,33	185,2				4135,52							
Устройство оснований из песка																
8	ТЕР27-04-001-01 Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	100 м3 материала для основания (в плотном теле)	0,122	3235,35	144,94	2712,31	195,57	394,71	17,68	330,9	23,86	15,72	1,92	13,88	1,69
9	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	м3	13,42	205,9				2763,18							
Устройство покрытия из резиновой плитки																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Прайс	Плитка из резиновой крошки 500*500 мм (толщина 50 мм, фракция крошки от 1 до 3 мм) 1732/5 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=3180/1,20/5,31 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	м2	122	499,06				60885,32							
Устройство площадки из песка																

Устройство площадки из песка																
Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3																
11	ТЕР01-01-022-14	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0168	5612,3			5612,3	552,35	94,29			94,29	9,28		37,17
Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31														0,62
12	ФСЦПт-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	29,4	13,38			13,38		393,37			393,37			
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку экскаваторами 2 кв. 2019 года к ФЕР ЗМ=15,45														

Установка бортовых камней БР 100.20.8																
13	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,23	4622,68	740,26	99,05	10,1	1063,22	170,26	22,78	2,32	76,08	17,5	0,68	0,16
Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31														
14	ТСЦ-403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8	м3	0,368	1583,31				582,66							
Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31														
15	т.ч. прил.4, таб. 1.2	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200	м3	0,368	14,27				5,25							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31														
Устройство оснований из песчано-гравийной смеси																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,084	3521,95	144,94	2847,67	206,9	295,84	12,18	239,2	17,38	15,72	1,32	14,81	1,24
	Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепрасловое строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	материала ла основан ия (в плотном теле)													
17	ТСЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	10,25	185,2				1898,3							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепрасловое строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31														
Устройство покрытий из песка																
18	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,084	3235,36	144,94	2712,31	195,57	271,77	12,18	227,83	16,43	15,72	1,32	13,88	1,17
	Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепрасловое строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31														
19	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ	м3	9,24	205,9				1902,52							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепрасловое строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31														
Установка МАФ																
20	Прайс	Диван 1007 Стоимость с учетом и доставки Ц=16153,20/1,20/5,31	шт	4	2535,03				10140,12							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепрасловое строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31														
21	Прайс	Урна 0652 Стоимость с учетом и доставки Ц=3462,48/1,20/5,31	шт	3	543,39				1630,17							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепрасловое строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31														
22	Прайс	Качели-диван 0519 Стоимость с учетом и доставки Ц=39973,50/1,20/5,31	шт	2	6273,31				12546,62							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепрасловое строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31														

Гранд-СМЕТА



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	Прайс	Спортивный комплекс 0700 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=346607,10/1,2/5,31 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроцентное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	шт	1	54395,34				54395,34							
24	Прайс	Лаз "Нора" 0412 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=15771,42/1,20/5,31 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроцентное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	шт	1	2475,11				2475,11							
25	Прайс	Скамья "Кот" 0674 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=12605,04/1,20/5,31 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроцентное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	шт	1	1978,19				1978,19							
26	Прайс	Скамья "Корова", односторонняя 0673 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=11258,10/1,20/5,31 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроцентное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	шт	1	1766,81				1766,81							
27	Прайс	Уголок отдыха (для детей от 3 до 7 лет) 0605/2 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=27549,90/1,20/5,31 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроцентное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	шт	1	4323,59				4323,59							
28	Прайс	Горка "Автомобиль" 940 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=89630,10/1,2/5,31 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроцентное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	шт	1	14066,24				14066,24							
29	Прайс	Качели гибкой подвеской двойные двумя подвесами "плоское сидение" 0502 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=28211,40/1,2/5,31 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроцентное строительство ОЗП=19,15; ЗМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31	шт	1	4427,4				4427,4							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах															
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах															
	Накладные расходы															
	В том числе, справочно:															
	81% = 95%*0,85 ФОТ (от 564,93) (Поз. 1, 11)															
	121% = 142%*0,85 ФОТ (от 12482,35) (Поз. 3-9, 13-19)															
	Сметная прибыль															
	В том числе, справочно:															
	34% = 50%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 564,93) (Поз. 1, 11)															
	65% = 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 12482,35) (Поз. 3-9, 13-19)															
	Итого по смете:															
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом															
	Перевозка грузов автотранспортом															
	Автомобильные дороги															
	Материалы по прайсу															
	Итого															
	В том числе:															
	Материалы															
	Машины и механизмы															
	ФОТ															
	Накладные расходы															
	Сметная прибыль															
	НДС 20%															
	ВСЕГО по смете															

Составил:
Ведущий инженер по проектно-сметной работе
МП "МУК Красноярская"

(подпись) Г.В. Козлова

Проверил:
Главный инженер МП "МУК Красноярская"

(подпись) В.В. Крутинин
Начальник ПТО и техника МП "МУК Красноярская"

(подпись) Л.В. Романенкова

Расценки соответствуют сметно-нормативной базе
Инженер ПТО МКУ "УДПБ"

Т.Г. Кондратишко

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания собственников помещений
жилого дома № 8 по ул. Забобонова
протокол № _____ от " ____ " _____ 201_ г

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(локальная смета)

на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Красноярск, ул. Забобонова, 8 по минимальному перечню работ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ _____ 1279542,68 руб.
Сметная стоимость строительных работ _____
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе										
						Осн. 3/л	Эк. Маш	3/лМех		Осн. 3/л	Эк. Маш	3/лМех								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				

Раздел 1. Ремонт дворового проезда

Раздел 1. Ремонт дворового проезда

Демонтаж

1	ТЕР68-12-4	Разборка покрытий и оснований	100 м3	0,118	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	1173,94	274,52	899,42	55,04	243,35	28,72	41,39	4,88			
2	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 30.12.2016 №1039/лр 2 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) СМР=9,23	1 т груза	27,14	3,28		3,28		89,02		89,02								
3	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 30.12.2016 №1039/лр 3 Индекс на перевозку автомобилями 2 кв. 2019 года к ФЕР СМР=9,23	1 т груза	27,14	13,38		13,38		363,13		363,13								

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований под дорожное покрытие: из щебня

4	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепроцентное строительство СМР=7,28	100 м3	0,168	4987,41	224,97	4233,1	309,41	837,88	37,8	711,16	51,98	24,19	4,06	20,6	3,46			
---	-----------------	---	--------	-------	---------	--------	--------	--------	--------	------	--------	-------	-------	------	------	------	--	--	--

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТСЦ-408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	м3	21,168	130,22											
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением уплотнителей асфальтобетона																
6	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов: ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	1 т	0,118	1392,95		60,21	8,4	164,37		7,1	0,99			0,66	0,08
7	ТСЦ-101-1561 МГ, СГ	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	т	-0,1215	1293,92				-157,21							
8	ТСЦ-101-1556 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	т	0,1215	1244,92				151,26							
9	ТЕР-р68-10-1 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением уплотнителей асфальтобетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	100 т смеси	0,2016	55544,53	336,79	4611,93	453,88	11197,78	67,9	929,77	91,5	29,99	6,05	29,9	6,03
10	ТСЦ-410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	т	-20,36	500,88				-10197,92							
11	ТСЦ-410-0022	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	т	20,36	479,41				9760,79							
Устройство покрытия проездов толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, марка II, тип Б																
12	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов: ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	1 т	0,0672	1392,95		60,21	8,4	93,61		4,05	0,56			0,66	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотрастеевое строительство СМР=7,28	Т	-0,0692	1233,92				-89,54							
14	ТСЦ-101-1556 Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотрастеевое строительство СМР=7,28	Т	0,0692	1244,92				86,15							
15	ТЕР27-06-020-01 Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотрастеевое строительство СМР=7,28	1000 м2 покрытия	0,168	48622,38	423,98	3005,99	289,06	8168,56	71,23	505,01	48,56	38,3	6,43	19,08	3,21
16	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотрастеевое строительство СМР=7,28	Т	-16,23	465,35				-7552,63							
17	ТЕР27-06-021-01 Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотрастеевое строительство СМР=7,28	1000 м2 покрытия	0,168	33835,32	6	34,44		5684,33	1,01	5,79		0,54	0,09		
18	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотрастеевое строительство СМР=7,28	Т	-12,2	465,35				-5677,27							
19	ТСЦ-410-0006 Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотрастеевое строительство СМР=7,28	Т	28,43	448,22				12742,89							

Раздел 2. Ремонт тротуара

Демонтаж

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕРр68-12-4 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общественное строительство СМР=7,28	100 м3 конструк ций	0,271	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	2696,08	630,46	2065,62	128,41	243,35	65,95	41,39	11,22
21	ФСЦЛп-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) СМР=9,23	1 т груза	62,33	3,28		3,28		204,44		204,44					
22	ФСЦЛп-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку самосвалами 2 кв. 2019 года к ФЕР СМР=9,23	1 т груза	62,33	13,38		13,38		833,98		833,98					
Разборка тротуаров из плит																
23	ТЕРр68-20-1 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общественное строительство СМР=7,28	100 м2 основан ия	2,98	163,82	163,82			488,18	488,18			18,68	55,67		
24	ФСЦЛп-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) СМР=9,23	1 т груза	35,76	3,28		3,28		117,29		117,29					
25	ФСЦЛп-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку самосвалами 2 кв. 2019 года к ФЕР СМР=9,23	1 т груза	35,76	13,38		13,38		478,47		478,47					
Установка бортовых камней БР 100.20.8																
26	ТЕР27-02-01-01-02 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общественное строительство СМР=7,28	100 м бортовог о камня	3,49	4622,68	740,26	99,05	10,1	16133,15	2583,51	345,68	35,25	76,08	265,52	0,68	2,37
27	ТСЦ-403-0051 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общественное строительство СМР=7,28	м3	5,584	1583,31				8841,2							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	т.ч. прил. 4, таб. 1.2	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	М3	5,564	14,27				79,68							
Устройство оснований толщинной 15 см под тротуары из песчано-гравийной смеси																
29	ТЕР27-07-002-01 Пр. Минстроя Красноярск.к р. от 12.11.10 №237-О прим.	Устройство оснований толщинной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	100 м2 Дорожек и тротуаров	6,66	4294,89	255,32	365,35	38,48	28603,97	1700,43	2433,23	256,28	26,24	174,76	3,17	21,11
30	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	М3	-115,9	202,47				-23466,27							
31	ТЕР27-07-002-02 Пр. Минстроя Красноярск.к, от 12.11.10 №237-О	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	100 м2 Дорожек и тротуаров	6,66	961,71	15,75	34,83	3,33	6404,99	104,9	231,97	22,18	1,62	10,79	0,3	2
32	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	М3	-29,97	202,47				-6068,03							
33	ТСЦ-408-0200 Пр. Минстроя Красноярск.к, от 12.11.10 №237-О	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	М3	121,878	185,2				22571,81							
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров толщинной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, марка III, тип Б																
34	ТЕР27-07-001-01 Пр. Минстроя Красноярск.к р. от 12.11.10 №237-О прим.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщинной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общепотраслевое строительство СМР=7,28	100 м2 покрытия	6,66	3631,41	161,48	111,9	0,63	24185,19	1075,46	745,25	4,2	15,12	100,7	0,05	0,33

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	т	-47,55	445,02				-21160,7							
36	ТЕР27-07-001-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	100 м2 покрытия	6,66	2320,68	99,12	67,68		15455,73	660,14	450,75		9,28	61,8		
37	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	т	-32,23	445,02				-14342,99							
38	ТСЦ-410-0010 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоминные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	т	79,78	440,22				35120,75							
Восстановление газонов																

39	ТЕР47-01-046-04 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28	100 м2	0,33	3701,45	365,6			1221,48	120,65	11421,13	692,95		40	13,2	54,73
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
104% ФОТ (от 1734,01) (Поз. 1, 9-11, 20, 23)																
115% ФОТ (от 120,65) (Поз. 39)																
142% ФОТ (от 6654,48) (Поз. 4-8, 12-19, 26-38)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 1734,01) (Поз. 1, 9-11, 20, 23)																
77% = 90%*0,85 ФОТ (от 120,65) (Поз. 39)																
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 6654,48) (Поз. 4-8, 12-19, 26-38)																
Итого по смете:																
Итого Поз. 1, 4-20, 23, 26-39 "Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019г. Общестроительное строительство СМР=7,28"																
Итого Поз. 2, 21, 24 "Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2019 г. к ФЕР (погоду-разгрузочные работы) СМР=9,23"																
Итого Поз. 3, 22, 25 "Индекс на перевозку а/самосвалами 2 кв. 2019 года к ФЕР СМР=9,23"																
Итого																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 20%																
ВСЕГО по смете																
									1279542,88					793,74		54,73


Составил:

Ведущий инженер по проектно-сметной работе
МП "МУК Красноярская"


(подпись) Г.В. Козлова

Проверил:

Главный инженер МП "МУК Красноярская"


(подпись) В.В. Крутьянин

Начальник ПТО и технолога МП "МУК Красноярская"


(подпись) Л.В. Романенкова

Расценки соответствуют сметно-нормативной базе
Инженер ПСО МКУ "УДИБ"


Т.Г. Кондратишко