

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания собственников помещений
жилого дома № 10 по ул.Горького
протокол № _____ от "___" _____ 201_г

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Красноярск, ул.Горького, д.10 по минимальному перечню работ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 4303532,42 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020 года

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт и восстановление проездов																
Демонтаж																
1	ТЕРр68-12-4 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепотраслевое строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м3 конструк ций	0,432	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	4297,81	1005,02	3292,79	201,52	243,35	105,13	41,39	17,88
2	ФССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020 г. к ФЕР (погрузо- разгрузочные работы) ЭМ=16,08	1 т груза	99,36	3,28		3,28		325,9		325,9					
3	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку а/самосвалами 1 кв. 2020 года к ФЕР ЭМ=16,08	1 т груза	99,36	13,38		13,38		1329,44		1329,44					
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм																
4	ТЕРр68-12-8 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепотраслевое строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1000 м2 покрыти я	1,235	9054,49	88,53	8965,96	389,46	11182,3	109,33	11072,97	480,98	9,87	12,19	15,51	19,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16	17
5	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку а/самосвалами 1 кв. 2020 года к ФЕР ЭМ=16,08	1 т груза	171,2	13,38		13,38		2290,66		2290,66					
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3																
6	ТЕР01-01-022-14 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1000 м3 грунта	0,1234	5612,3		5612,3	552,35	692,56		692,56	68,16			37,17	4,59
7	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку а/самосвалами 1 кв. 2020 года к ФЕР ЭМ=16,08	1 т груза	215,95	13,38		13,38		2889,41		2889,41					
Разборка бортовых камней БР 100.30.15																
8	ТЕРр68-14-1 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м	3,92	2395,58	677,82	1717,76	104,06	9390,67	2657,05	6733,62	407,92	68,26	267,58	9,4	36,85
9	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) ЭМ=16,08	1 т груза	94,08	3,28		3,28		308,58		308,58					
10	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку а/самосвалами 1 кв. 2020 года к ФЕР ЭМ=16,08	1 т груза	94,08	13,38		13,38		1258,79		1258,79					
Установка бортовых камней БР 100.30.15																
11	ТЕР27-02-010-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м бортового о камня	3,92	5242,02	740,26	99,05	10,1	20548,72	2901,82	388,28	39,59	76,08	298,23	0,68	2,67
12	ТСЦ-403-0052 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	16,856	1638,39				27616,7							
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований под дорожное покрытие: из щебня																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕР27-04-001-04 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,9255	4987,41	224,97	4233,1	309,41	4615,85	208,21	3917,73	286,36	24,19	22,39	20,6	19,07
14	ТСЦ-408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	116,613	130,22				15185,34							
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона																
15	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1 т	0,42043	1392,95		60,21	8,4	585,64		25,31	3,53			0,66	0,28
16	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	-0,433	1293,92				-560,27							
17	ТСЦ-101-1556 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	0,433	1244,92				539,05							
18	ТЕРр68-10-1 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 т смеси	0,5874	55544,53	336,79	4611,93	453,88	32626,86	197,83	2709,05	266,61	29,99	17,62	29,9	17,56
19	ТСЦ-410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	-59,33	500,88				-29717,21							
20	ТСЦ-410-0022	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	59,33	479,41				28443,4							
Устройство покрытия проезда толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, марка II, тип Б																
21	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1 т	0,7408	1392,95		60,21	8,4	1031,9		44,6	6,22			0,66	0,49

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16	17
22	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	-0,763	1293,92				-987,26							
23	ТСЦ-101-1556 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	0,763	1244,92				949,87							
24	ТЕР27-06-020-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1000 м2 покрытия	1,852	48622,38	423,98	3005,99	289,06	90048,65	785,21	5567,09	535,34	38,3	70,93	19,08	35,34
25	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	-178,9	465,35				-83251,12							
26	ТЕР27-06-021-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1000 м2 покрытия	1,852	33835,32	6	34,44		62663,01	11,11	63,78		0,54	1		
27	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	-134,5	465,35				-62589,58							
28	ТСЦ-410-0006 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	313,4	448,22				140472,15							

Раздел 2. Ремонт горловины колодца с заменой плиты перекрытия и люка

29	ТЕРр68-12-4 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м3 конструкций	0,082	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	815,79	190,77	625,02	38,25	243,35	19,95	41,39	3,39
30	ТЕРр66-8-1 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж чугунных люков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1 люк	20	20,57	20,57			411,4	411,4			2,27	45,4		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР27-06-001-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж существующей плиты перекрытия (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м3 сборных железобетонных плит	0,0594	12339,87	1069,29	11270,58	707,18	732,99	63,52	669,47	42,01	109	6,47	49,488	2,94
32	ФССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) ЭМ=16,08	1 т груза	35,71	3,28		3,28		117,13		117,13					
33	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку в/самосвалами 1 кв. 2020 года к ФЕР ЭМ=16,08	1 т груза	35,71	13,38		13,38		477,8		477,8					
34	ТЕР27-06-001-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м3 сборных железобетонных плит	0,0594	16834,61	1336,61	14088,23	883,98	999,98	79,39	836,84	52,51	136,25	8,09	61,86	3,67
35	ТСЦ-403-0693 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Плиты перекрытий железобетонные 150.150.16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	5,94	2883,49				17127,93							
36	ТЕР23-04-011-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1 шт.	20	1050,92	13,01	10,37		21018,4	260,2	207,4		1,31	26,2		
Раздел 3. Ремонт и восстановление тротуаров																
Демонтаж																
37	ТЕРр68-12-4 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м3 конструкций	0,2475	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	2462,29	575,79	1886,5	115,45	243,35	60,23	41,39	10,24
38	ФССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) ЭМ=16,08	1 т груза	56,925	3,28		3,28		186,71		186,71					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16	17
39	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку а/самосвалами 1 кв. 2020 года к ФЕР ЭМ=16,08	1 т груза	56,925	13,38		13,38		761,66		761,66					
Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.20.8																
40	ТЕРр68-14-1 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.20.8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м	2,53	2395,58	677,82	1717,76	104,06	6060,82	1714,88	4345,94	263,27	68,26	172,7	9,4	23,78
41	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) ЭМ=16,08	1 т груза	40,48	3,28		3,28		132,77		132,77					
42	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку а/самосвалами 1 кв. 2020 года к ФЕР ЭМ=16,08	1 т груза	40,48	13,38		13,38		541,62		541,62					
Установка бортовых камней БР 100.20.8																
43	ТЕР27-02-010-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м бортового камня	2,53	4622,68	740,26	99,05	10,1	11695,38	1872,86	250,6	25,55	76,08	192,48	0,68	1,72
44	ТСЦ-403-0051 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	4,048	1583,31				6409,24							
45	т.ч. прил.4, таб. 1,2	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	4,048	21,41				86,67							
Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из песчано-гравийной смеси																
46	ТЕР27-07-002-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О прим.	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м2 дорожек и тротуаров	4,95	4294,89	255,32	365,35	38,48	21259,71	1263,83	1808,48	190,48	26,24	129,89	3,17	15,69
47	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	-86,13	202,47				-17438,74							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16	17
48	ТЕР27-07-002-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщины 15 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м2 дорожек и тротуаров	4,95	961,71	15,75	34,83	3,33	4760,46	77,96	172,41	16,48	1,62	8,02	0,3	1,49
49	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	-22,28	202,47				-4511,03							
50	ТСЦ-408-0200 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	90,585	185,2				16776,34							
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, марка III, тип Б																
51	ТЕР27-07-001-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О прим.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м2 покрытия	4,95	3631,41	161,48	111,9	0,63	17975,48	799,33	553,91	3,12	15,12	74,84	0,05	0,25
52	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	-35,34	445,02				-15727,01							
53	ТЕР27-07-001-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м2 покрытия	4,95	2320,68	99,12	67,68		11487,37	490,64	335,02		9,28	45,94		
54	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	-23,96	445,02				-10662,68							
55	ТСЦ-410-0010 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	59,3	440,22				26105,05							
Раздел 4. Восстановление газонов																
56	ТЕР47-01-046-04 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м2	1,55	3701,45	365,6			5737,25	566,68			40	62		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16	17
57	ТСЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	-23,25	222,39				-5170,57							
58	ТСЦ-407-0012	Земля растительная ручной заготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	23,25	154,67				3596,08							
Раздел 5. Ремонт и замена МАФ																
59	Прайс	Диван (ферма) 0617 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=12715,13/1,2/5,1 (Перевод в базисные цены 2001г. (МАТ=МАТ/5,1/1,2-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	шт	6	2077,64				12465,84							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									418879,95	16242,83	56819,84	3043,35		1647,28		217,05
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									2733797,43	444079	526050,32	83205,18		1647,28		217,05
Накладные расходы									552265,39							
В том числе, справочно:																
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 11247,68) (Поз. 30)									7086,04							
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1863,49) (Поз. 6)									1509,43							
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 224862,48) (Поз. 1, 4, 8, 18-20, 29, 37, 40)									197878,98							
98% = 115%*0,85 ФОТ (от 15493,03) (Поз. 56-58)									15183,17							
111% = 130%*0,85 ФОТ (от 7113,87) (Поз. 36)									7896,4							
121% = 142%*0,85 ФОТ (от 266703,61) (Поз. 11-17, 21-28, 31, 34-35, 43-55)									322711,37							
Сметная прибыль									300214,20							
В том числе, справочно:																
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 11247,68) (Поз. 30)									4499,07							
34% = 50%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1863,49) (Поз. 6)									633,59							
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 224862,48) (Поз. 1, 4, 8, 18-20, 29, 37, 40)									107933,99							
61% = 89%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 7113,87) (Поз. 36)									4339,46							
61% = 90%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 15493,03) (Поз. 56-58)									9450,75							
65% = 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 266703,61) (Поз. 11-17, 21-28, 31, 34-35, 43-55)									173357,35							
Итого по смете:																
Благоустройство (ремонтно-строительные)									863070,45					655,4		128,85
Погрузо-разгрузочные работы									17223,13							
Перевозка грузов автотранспортом									153554,03							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									7468,81							4,59
Автомобильные дороги									2274331,35					858,28		83,61
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)									22832,79					45,4		
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									125753,72					26,2		
Озеленение. Защитные лесонасаждения									58466,96					62		
Материалы по прайсу									63575,78							
Итого									3586277,02					1647,28		217,05
В том числе:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								1763668,13							
	Машины и механизмы								526050,32							
	ФОТ								527284,16							
	Накладные расходы								552265,39							
	Сметная прибыль								300214,20							
	НДС 20%								717255,40							
	ВСЕГО по смете								4303532,42					1651,85		221,62

Составил:

Ведущий инженер по проектно-сметной работе
МП "МУК Красноярская"

(подпись)

Г.В.Козлова

Проверил:

Главный инженер МП "МУК Красноярская"

В.В.Круглянин

(подпись)

Начальник ПТО и технадзора МП "МУК Красноярская"

Л.В.Романенкова

(подпись)

Расценки соответствуют сметно-нормативной базе

Инженер ПСО МКУ "УЛИБ"

Т.Г.Кондратишко

(подпись)

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания собственников помещений
жилого дома № 10 по ул. Горького
протокол № _____ от " ____ " _____ 201_г

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Красноярск, ул. Горького, д. 10 по дополнительному перечню работ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 1835205,98 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020 года

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Устройство тротуаров и площадок																
Устройство тротуара																
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3																
1	ТЕР01-01-022-14 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1000 м3 грунта	0,0085	5612,3		5612,3	552,35	47,7		47,7	4,7			37,17	0,32
2	ФССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку а/самосвалами 1 кв. 2020 года к ФЕР ЭМ=16,08	1 т груза	14,88	13,38		13,38		199,09		199,09					
Установка бортовых камней БР 100.20.8																
3	ТЕР27-02-010-02 <i>Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м бортового о камня	0,566	4622,68	740,26	99,05	10,1	2616,44	418,99	56,06	5,72	76,08	43,06	0,68	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТСЦ-403-0051 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	0,9056	1583,31				1433,85							
5	т.ч. прил.4, таб. 1,2	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	0,9056	14,27				12,92							
Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из песчано-гравийной смеси																
6	ТЕР27-07-002-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О прим.	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м2 дорожек и тротуаров	0,425	4294,89	255,32	365,35	38,48	1825,33	108,51	155,27	16,35	26,24	11,15	3,17	1,35
7	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	-7,395	202,47				-1497,27							
8	ТЕР27-07-002-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщины 15 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м2 дорожек и тротуаров	0,425	961,71	15,75	34,83	3,33	408,73	6,69	14,8	1,42	1,62	0,69	0,3	0,13
9	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	-1,913	202,47				-387,33							
10	ТСЦ-408-0200 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	7,7775	185,2				1440,39							
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, марка III, тип Б																
11	ТЕР27-07-001-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О прим.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м2 покрытия	0,425	3631,41	161,48	111,9	0,63	1543,35	68,63	47,56	0,27	15,12	6,43	0,05	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	-3,035	445,02				-1350,64							
13	ТЕР27-07-001-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м2 покрытия	0,425	2320,68	99,12	67,68		986,29	42,13	28,76		9,28	3,94		
14	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	-2,057	445,02				-915,41							
15	ТСЦ-410-0010 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	5,092	440,22				2241,6							
Устройство площадок из ПЩС																
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3																
16	ТЕР01-01-022-14 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1000 м3 грунта	0,1398	5612,3		5612,3	552,35	784,6		784,6	77,22			37,17	5,2
17	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку а/самосвалами 1 кв. 2020 года к ФЕР ЭМ=16,08	1 т груза	244,65	13,38		13,38		3273,42		3273,42					
Установка бортовых камней БР 100.20.8																
18	ТЕР27-02-010-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м бортового камня	0,345	4622,68	740,26	99,05	10,1	1594,82	255,39	34,17	3,48	76,08	26,25	0,68	0,23
19	ТСЦ-403-0051 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	0,552	1583,31				873,99							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	т.ч. прил.4, таб. 1,2	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	0,552	14,27				7,88							
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси																
21	ТЕР27-04-001-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,699	3521,95	144,94	2847,67	206,9	2461,84	101,31	1990,52	144,62	15,72	10,99	14,81	10,35
22	ТСЦ-408-0200 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	85,278	185,2				15793,49							
Устройство покрытия из ПЩС																
23	ТЕР27-04-003-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1000 м2 основания или покрытия	0,466	4781,32	445,18	3542,13	362,33	2228,1	207,45	1650,63	168,85	46,18	21,52	26,74	12,46
24	ТСЦ-408-0288	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен до 10 мм, сорт 8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	61,512	167,32				10292,19							
Устройство площадки из резиновой плитки																
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3																
25	ТЕР01-01-022-14 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1000 м3 грунта	0,033	5612,3		5612,3	552,35	185,21		185,21	18,23			37,17	1,23
26	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку а/самосвалами 1 кв. 2020 года к ФЕР ЭМ=16,08	1 т груза	57,75	13,38		13,38		772,7		772,7					
Установка бортовых камней БР 100.20.8																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР27-02-010-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м бортового камня	0,32	4622,68	740,26	99,05	10,1	1479,26	236,88	31,7	3,23	76,08	24,35	0,68	0,22
28	ТСЦ-403-0051 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	0,552	1583,31				873,99							
29	т.ч. прил.4, таб. 1,2	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	0,552	14,27				7,88							
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси																
30	ТЕР27-04-001-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,11	3521,95	144,94	2847,67	206,9	387,41	15,94	313,24	22,76	15,72	1,73	14,81	1,63
31	ТСЦ-408-0200 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	13,42	185,2				2485,38							
Устройство основания из ПЩС																
32	ТЕР27-04-003-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1000 м2 основания или покрытия	0,11	4781,32	445,18	3542,13	362,33	525,95	48,97	389,63	39,86	46,18	5,08	26,74	2,94
33	ТСЦ-408-0288	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен до 10 мм, сорт 8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	14,52	167,32				2429,49							
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка																
34	ТЕР27-04-001-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,055	3235,35	144,94	2712,31	195,57	177,94	7,97	149,18	10,76	15,72	0,86	13,88	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	6,05	205,9				1245,7							
Устройство покрытия из резиновой плитки																
36	Прайс	Плитка из резиновой крошки 500*500 мм (толщина 50 мм, фракция крошки от 1 до 3 мм) 1732/5 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=3394,65/1,20/5,1 (Перевод в базисные цены 2001г. (МАТ=МАТ/5,1/1,2-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м2	110	554,68				61014,8							
Восстановление газонов																
37	ТЕР47-01-046-04 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м2	0,45	3701,45	365,6			1665,65	164,52			40	18		
38	ТСЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	-6,75	222,39				-1501,13							
39	ТСЦ-407-0012	Земля растительная ручной заготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	6,75	154,67				1044,02							
Раздел 2. Установка МАФ																
40	Прайс	Игровой комплекс 0908 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=379874,15/1,20/5,1 (Перевод в базисные цены 2001г. (МАТ=МАТ/5,1/1,2-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	шт	1	62070,94				62070,94							
41	Прайс	Карусель новая "Маленькая" 0518 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=26234,88/1,2/5,1 (Перевод в базисные цены 2001г. (МАТ=МАТ/5,1/1,2-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	шт	1	4286,75				4286,75							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	Прайс	Качели на деревянных стойках, подвес "люлька" 0527/1 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=33177,9/1,2/5,1 (Перевод в базисные цены 2001г. (МАТ=МАТ/5,1/1,2-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	шт	1	5421,23				5421,23							
43	Прайс	Игровой элемент "Вертолетик" 0429 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=21604,07/1,2/5,1 (Перевод в базисные цены 2001г. (МАТ=МАТ/5,1/1,2-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	шт	1	3530,08				3530,08							
44	Прайс	Качели с гибкой подвеской двойные (с двумя подвесами "плоское сиденье") 0502 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=28681,59/1,2/5,1 (Перевод в базисные цены 2001г. (МАТ=МАТ/5,1/1,2-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	шт	1	4686,53				4686,53							
45	Прайс	Качели балансирующие 0505 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=15833,16/1,2/5,1 (Перевод в базисные цены 2001г. (МАТ=МАТ/5,1/1,2-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	шт	1	2587,12				2587,12							
46	Прайс	Песочница со счетами 0222 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=12680,22/1,2/5,1 (Перевод в базисные цены 2001г. (МАТ=МАТ/5,1/1,2-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	шт	1	2071,93				2071,93							
47	Прайс	Тренажер "Скороход" 1768 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=29536,02/1,2/5,1 (Перевод в базисные цены 2001г. (МАТ=МАТ/5,1/1,2-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	шт	1	4826,15				4826,15							
48	Прайс	Тренажер "Хипс/приседание" 1764 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=43387,47/1,2/5,1 (Перевод в базисные цены 2001г. (МАТ=МАТ/5,1/1,2-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	шт	1	7089,46				7089,46							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	Прайс	Тренажер "Твистер/лестница" 1765 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=39531,66/1,2/5,1 (Перевод в базисные цены 2001г. (МАТ=МАТ/5,1/1,2-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	шт	1	6459,42				6459,42							
50	Прайс	Спортивный комплекс 0717 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=150758,33/1,2/5,1 (Перевод в базисные цены 2001г. (МАТ=МАТ/5,1/1,2-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	шт	1	24633,71				24633,71							
51	Прайс	Уголок отдыха с навесом (для взрослых) 0602 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=38237,85/1,2/5,1 (Перевод в базисные цены 2001г. (МАТ=МАТ/5,1/1,2-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	шт	1	6248,01				6248,01							
52	Прайс	Урна 1040 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=7904,19/1,2/5,1 (Перевод в базисные цены 2001г. (МАТ=МАТ/5,1/1,2-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	шт	5	1291,53				6457,65							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									259078,6	1683,38	10124,24	517,47		174,05		37,22
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									1420578,33	46023,61	113472,72	14147,63		174,05		37,22
Накладные расходы									70677,42							
В том числе, справочно:																
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 2738,1) (Поз. 1, 16, 25)									2217,86							
98% = 115%*0,85 ФОТ (от 4497,98) (Поз. 37-39)									4408,02							
121% = 142%*0,85 ФОТ (от 52935,16) (Поз. 3-15, 18-24, 27-35)									64051,54							
Сметная прибыль									38082,57							
В том числе, справочно:																
34% = 50%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2738,1) (Поз. 1, 16, 25)									930,95							
61% = 90%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 4497,98) (Поз. 37-39)									2743,77							
65% = 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 52935,16) (Поз. 3-15, 18-24, 27-35)									34407,85							
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									10973,46							6,75
Перевозка грузов автотранспортом									68262,98							
Автомобильные дороги									406070,33					156,05		30,47
Материалы по прайсу									1027057,28							
Озеленение. Защитные лесонасаждения									16974,27					18		
Итого									1529338,32					174,05		37,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы										1261082						
Машины и механизмы										113472,72						
ФОТ										60171,24						
Накладные расходы										70677,42						
Сметная прибыль										38082,57						
НДС 20%										305867,66						
ВСЕГО по смете										1835205,98				174,05		37,22


Составил:

Ведущий инженер по проектно-сметной работе
МП "МУК Красноярская"



(подпись) Г.В.Козлова

Проверил:

Главный инженер МП "МУК Красноярская"



(подпись) В.В.Круглянин

Начальник ПТО и технадзора МП "МУК Красноярская"


(подпись) Л.В.Романенкова

Расценки соответствуют сметно-нормативной базе

Инженер ПСО МКУ "УДИБ"


(подпись) Т.Г.Кондратишко

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания собственников помещений
жилого дома № 15 по ул. Можайского
протокол № _____ от "___" _____ 201_г

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Красноярск, ул. Можайского, д. 15 по минимальному перечню работ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 719133,62 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020 года

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт и восстановление проезда																
Демонтаж																
1	ТЕРп68-12-4 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м3 конструк ций	0,112	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	1114,25	260,56	853,69	52,24	243,35	27,26	41,39	4,64
2	ФССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020 г. к ФЕР (погрузо- разгрузочные работы) ЭМ=16,08	1 т груза	25,76	3,28		3,28		84,49		84,49					
3	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку а/самосвалами 1 кв. 2020 года к ФЕР ЭМ=16,08	1 т груза	25,76	13,38		13,38		344,67		344,67					
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до:70 мм																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕРр68-12-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1000 м2 покрытия	0,3741	9054,49	88,53	8965,96	389,46	3387,28	33,12	3354,16	145,7	9,87	3,69	15,51	5,8
5	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку а/самосвалами 1 кв. 2020 года к ФЕР ЭМ=16,08	1 т груза	51,85	13,38		13,38		693,75		693,75					
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3																
6	ТЕР01-01-022-14 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1000 м3 грунта	0,0321	5612,3		5612,3	552,35	180,15		180,15	17,73			37,17	1,19
7	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку а/самосвалами 1 кв. 2020 года к ФЕР ЭМ=16,08	1 т груза	56,175	13,38		13,38		751,62		751,62					
Разборка бортовых камней БР 100.30.15																
8	ТЕРр68-14-1 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м	1,048	2395,58	677,82	1717,76	104,06	2510,57	710,36	1800,21	109,05	68,26	71,54	9,4	9,85
9	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) ЭМ=16,08	1 т груза	25,152	3,28		3,28		82,5		82,5					
10	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку а/самосвалами 1 кв. 2020 года к ФЕР ЭМ=16,08	1 т груза	25,152	13,38		13,38		336,53		336,53					
Установка бортовых камней БР 100.30.15																
11	ТЕР27-02-010-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м бортового камня	1,048	5242,02	740,26	99,05	10,1	5493,64	775,79	103,8	10,58	76,08	79,73	0,68	0,71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТСЦ-403-0052 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	4,5064	1638,39				7383,24							
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований под дорожное покрытие: из щебня																
13	ТЕР27-04-001-04 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3208	4987,41	224,97	4233,1	309,41	1599,96	72,17	1357,98	99,26	24,19	7,76	20,6	6,61
14	ТСЦ-408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	40,4208	130,22				5263,6							
Устройство покрытия проездов толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, марка II, тип Б																
15	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1 т	0,2138	1392,95		60,21	8,4	297,81		12,87	1,8			0,66	0,14
16	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	-0,2202	1293,92				-284,92							
17	ТСЦ-101-1556 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	0,2202	1244,92				274,13							
18	ТЕР27-06-020-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1000 м2 покрытия	0,5345	48622,38	423,98	3005,99	289,06	25988,66	226,62	1606,7	154,5	38,3	20,47	19,08	10,2
19	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	-51,63	465,35				-24026,02							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕР27-06-021-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1000 м2 покрытия	0,5345	33835,32	6	34,44		18084,98	3,21	18,41		0,54	0,29		
21	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	-38,8	465,35				-18055,58							
22	ТСЦ-410-0006 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	90,43	448,22				40532,53							
Раздел 2. Восстановление газонов																
23	ТЕР47-01-046-04 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м2	0,524	3701,45	365,6			1939,56	191,57			40	20,96		
24	ТСЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	-20,96	222,39				-4661,29							
25	ТСЦ-407-0012	Земля растительная ручной заготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	20,96	154,67				3241,88							
Раздел 3. Установка МАФ																
26	Прайс	Урна 0663 Стоимость с учетом монтажа и доставки Ц=4150/1,2/5,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	шт	1	678,1				678,1							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									73236,09	2273,4	11581,53	590,86		231,7		39,14
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									473303,60	62154,75	108304,93	16154,12		231,7		39,14
Накладные расходы									81526,83							
В том числе, справочно:																
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 484,74) (Поз. 6)									392,64							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88% =	104%*0,85	ФОТ (от 35843,56) (Поз. 1, 4, 8)							31542,33							
98% =	115%*0,85	ФОТ (от 5237,52) (Поз. 23-25)							5132,77							
121% =	142%*0,85	ФОТ (от 36743,05) (Поз. 11-22)							44459,09							
Сметная прибыль									44447,59							
В том числе, справочно:																
34% =	50%*0,85 * 0,8	ФОТ (от 484,74) (Поз. 6)							164,81							
48% =	60%*0,8	ФОТ (от 35843,56) (Поз. 1, 4, 8)							17204,91							
61% =	90%*0,85 * 0,8	ФОТ (от 5237,52) (Поз. 23-25)							3194,89							
65% =	95%*0,85 * 0,8	ФОТ (от 36743,05) (Поз. 11-22)							23882,98							
Итого по смете:																
Благоустройство (ремонтно-строительные)									122399,67					102,49		20,29
Погрузо-разгрузочные работы									2685,20							
Перевозка грузов автотранспортом									34195,25							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									1942,8							1,19
Автомобильные дороги									419355,85					108,25		17,66
Озеленение. Защитные лесонасаждения									15240,94					20,96		
Материалы по прайсу									3458,31							
Итого									599278,02					231,7		39,14
В том числе:																
Материалы									302843,92							
Машины и механизмы									108304,93							
ФОТ									78308,87							
Накладные расходы									81526,83							
Сметная прибыль									44447,59							
НДС 20%									119855,60							
ВСЕГО по смете									719133,62					231,7		39,14

Составил:


Ведущий инженер по проектно-сметной работе

МП "МУК Красноярская"



 Г.В. Козлова
 (подпись)

Проверил:

Главный инженер МП "МУК Красноярская"


 В.В. Круглянин
 (подпись)

Начальник ПТО и технадзора МП "МУК Красноярская"


 Л.В. Романенкова
 (подпись)

Расценки соответствуют сметно-нормативной базе

Инженер ПСО МКУ "УДИБ"


 Т.Г. Кондратишко
 (подпись)

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания собственников помещений
жилого дома № 112 по пр.Мира
протокол № _____ от "___" _____ 201_г

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Красноярск, пр.Мира, д.112 по минимальному перечню работ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 730137,72 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020 года

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт дворового проезда																
Демонтаж																
1	ТЕРп68-12-4 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м3 конструк ций	0,0952	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	947,11	221,48	725,63	44,41	243,35	23,17	41,39	3,94
2	ФССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) ЭМ=16,08	1 т груза	21,896	3,28		3,28		71,82		71,82					
3	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку а/самосвалами 1 кв. 2020 года к ФЕР ЭМ=16,08	1 т груза	21,896	13,38		13,38		292,97		292,97					
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕРр68-12-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1000 м2 покрытия	0,318	9054,49	88,53	8965,96	389,46	2879,33	28,15	2851,18	123,85	9,87	3,14	15,51	4,93
5	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку а/самосвалами 1 кв. 2020 года к ФЕР ЭМ=16,08	1 т груза	44,07	13,38		13,38		589,66		589,66					
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3																
6	ТЕР01-01-022-14 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1000 м3 грунта	0,02	5612,3		5612,3	552,35	112,25		112,25	11,05			37,17	0,74
7	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку а/самосвалами 1 кв. 2020 года к ФЕР ЭМ=16,08	1 т груза	35	13,38		13,38		468,3		468,3					
Разборка бортовых камней БР 100.30.15																
8	ТЕРр68-14-1 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м	0,03	2395,58	677,82	1717,76	104,06	71,87	20,33	51,54	3,12	68,26	2,05	9,4	0,28
9	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) ЭМ=16,08	1 т груза	0,72	3,28		3,28		2,36		2,36					
10	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку а/самосвалами 1 кв. 2020 года к ФЕР ЭМ=16,08	1 т груза	0,72	13,38		13,38		9,63		9,63					
Установка бортовых камней БР 100.30.15																
11	ТЕР27-02-010-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м бортового о камня	0,03	5242,02	740,26	99,05	10,1	157,26	22,21	2,97	0,3	76,08	2,28	0,68	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТСЦ-403-0052 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	0,129	1638,39				211,35							
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований под дорожное покрытие: из щебня																
13	ТЕР27-04-001-04 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,204	4987,41	224,97	4233,1	309,41	1017,43	45,89	863,55	63,12	24,19	4,93	20,6	4,2
14	ТСЦ-408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	25,704	130,22				3347,17							
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона																
15	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1 т	0,095	1392,95		60,21	8,4	132,33		5,72	0,8			0,66	0,06
16	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	-0,0979	1293,92				-126,67							
17	ТСЦ-101-1556 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	0,0979	1244,92				121,88							
18	ТЕРр68-10-1 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 т смеси	0,1632	55544,53	336,79	4611,93	453,88	9064,87	54,96	752,67	74,07	29,99	4,89	29,9	4,88
19	ТСЦ-410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общественное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	-16,48	500,88				-8254,5							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТСЦ-410-0022	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	16,48	479,41				7900,68							
Устройство покрытия проезда толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, марка II, тип Б																
21	ТЕР27-06-026-01 <i>Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Розлив вяжущих материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1 т	0,1816	1392,95		60,21	8,4	252,96		10,93	1,53			0,66	0,12
22	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	-0,187	1293,92				-241,96							
23	ТСЦ-101-1556 <i>Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	0,187	1244,92				232,8							
24	ТЕР27-06-020-01 <i>Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1000 м2 покрытия	0,454	48622,38	423,98	3005,99	289,06	22074,56	192,49	1364,72	131,23	38,3	17,39	19,08	8,66
25	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	-43,86	465,35				-20410,25							
26	ТЕР27-06-021-01 <i>Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1000 м2 покрытия	0,454	33835,32	6	34,44		15361,24	2,72	15,64		0,54	0,25		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	-32,96	465,35				-15337,94							
28	ТСЦ-410-0006 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	76,82	448,22				34432,26							
Ремонт горловины колодца с заменой плиты перекрытия и люка																
29	ТЕРр68-12-4 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м3 конструкций	0,0205	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	203,95	47,69	156,26	9,56	243,35	4,99	41,39	0,85
30	ТЕРр66-8-1 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж чугунных люков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1 люк	5	20,57	20,57			102,85	102,85			2,27	11,35		
31	ТЕР27-06-001-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж существующей плиты перекрытия (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м3 сборных железобетонных плит	0,01485	12339,87	1069,29	11270,58	707,18	183,25	15,88	167,37	10,5	109	1,62	49,49	0,73
32	ФССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) ЭМ=16,08	1 т груза	8,9275	3,28		3,28		29,28		29,28					
33	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку а/самосвалами 1 кв. 2020 года к ФЕР ЭМ=16,08	1 т груза	8,9275	13,38		13,38		119,45		119,45					
34	ТЕР27-06-001-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м3 сборных железобетонных плит	0,01485	16834,61	1336,61	14088,23	883,98	249,99	19,85	209,21	13,13	136,25	2,02	61,86	0,92

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТСЦ-403-0693 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Плиты перекрытий железобетонные 150.150.16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	1,485	2883,49				4281,98							
36	ТЕР23-04-011-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1 шт.	5	1050,92	13,01	10,37		5254,6	65,05	51,85		1,31	6,55		

Раздел 2. Ремонт тротуаров**Демонтаж**

37	ТЕРр68-12-4 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м3 конструкций	0,048	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	477,53	111,67	365,86	22,39	243,35	11,68	41,39	1,99
38	ФССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) ЭМ=16,08	1 т груза	11,04	3,28		3,28		36,21		36,21					
39	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку а/самосвалами 1 кв. 2020 года к ФЕР ЭМ=16,08	1 т груза	11,04	13,38		13,38		147,72		147,72					

Разборка бортовых камней БР 100.30.15

40	ТЕРр68-14-1 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м	0,28	2395,58	677,82	1717,76	104,06	670,76	189,79	480,97	29,14	68,26	19,11	9,4	2,63
41	ФССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020 г. к ФЕР (погрузо-разгрузочные работы) ЭМ=16,08	1 т груза	6,72	3,28		3,28		22,04		22,04					
42	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на перевозку а/самосвалами 1 кв. 2020 года к ФЕР ЭМ=16,08	1 т груза	6,72	13,38		13,38		89,91		89,91					

Установка бортовых камней БР 100.30.15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТЕР27-02-010-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м бортового камня	0,28	5242,02	740,26	99,05	10,1	1467,77	207,27	27,73	2,83	76,08	21,3	0,68	0,19
44	ТСЦ-403-0052 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	1,204	1638,39				1972,62							
Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из песчано-гравийной смеси																
45	ТЕР27-07-002-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О прим.	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м2 дорожек и тротуаров	0,96	4294,89	255,32	365,35	38,48	4123,09	245,11	350,74	36,94	26,24	25,19	3,17	3,04
46	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	-16,7	202,47				-3381,25							
47	ТЕР27-07-002-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщины 15 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м2 дорожек и тротуаров	0,96	961,71	15,75	34,83	3,33	923,24	15,12	33,44	3,2	1,62	1,56	0,3	0,29
48	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	-4,32	202,47				-874,67							
49	ТСЦ-408-0200 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	17,568	185,2				3253,59							
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, марка III, тип Б																
50	ТЕР27-07-001-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О прим.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общестроительное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м2 покрытия	0,96	3631,41	161,48	111,9	0,63	3486,15	155,02	107,42	0,6	15,12	14,52	0,05	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	-6,854	445,02				-3050,17							
52	ТЕР27-07-001-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м2 покрытия	0,96	2320,68	99,12	67,68		2227,85	95,16	64,97		9,28	8,91		
53	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	-4,646	445,02				-2067,56							
54	ТСЦ-410-0010 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	т	11,5	440,22				5062,53							
Восстановление газонов																
55	ТЕР47-01-046-04 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м2	0,155	3701,45	365,6			573,72	56,67			40	6,2		
56	ТСЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	-2,325	222,39				-517,06							
57	ТСЦ-407-0012	Земля растительная ручной заготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2020г. Общепромышленное строительство ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м3	2,325	154,67				359,61							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									80809,75	1915,36	10651,97	581,77		193,1		38,52
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									498083,68	52365,94	97681,4	15905,59		193,1		38,52
Накладные расходы									71475,34							
В том числе, справочно:																
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 2811,92) (Поз. 30)									1771,51							
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 302,11) (Поз. 6)									244,71							
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 26809,87) (Поз. 1, 4, 8, 18-20, 29, 37, 40)									23592,69							
98% = 115%*0,85 ФОТ (от 1549,36) (Поз. 55-57)									1518,37							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	111% = 130%*0,85 ФОТ (от 1778,47) (Поз. 36)								1974,1							
	121% = 142%*0,85 ФОТ (от 35019,8) (Поз. 11-17, 21-28, 31, 34-35, 43-54)								42373,96							
	Сметная прибыль								38889,08							
	В том числе, справочно:															
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2811,92) (Поз. 30)								1124,77							
	34% = 50%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 302,11) (Поз. 6)								102,72							
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 26809,87) (Поз. 1, 4, 8, 18-20, 29, 37, 40)								12868,74							
	61% = 89%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1778,47) (Поз. 36)								1084,87							
	61% = 90%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1549,36) (Поз. 55-57)								945,11							
	65% = 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 35019,8) (Поз. 11-17, 21-28, 31, 34-35, 43-54)								22762,87							
	Итого по смете:															
	Благоустройство (ремонтно-строительные)								136601,75					69,03		19,5
	Погрузо-разгрузочные работы								2600,3							
	Перевозка грузов автотранспортом								27619,65							
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом								1210,63							0,74
	Автомобильные дороги								397422,33					99,97		18,28
	Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)								5708,2					11,35		
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								31438,44					6,55		
	Озеленение. Защитные лесонасаждения								5846,8					6,2		
	Итого								608448,1					193,1		38,52
	В том числе:															
	Материалы								348036,34							
	Машины и механизмы								97681,4							
	ФОТ								68271,53							
	Накладные расходы								71475,34							
	Сметная прибыль								38889,08							
	НДС 20%								121689,62							
	ВСЕГО по смете								730137,72					193,1		38,52

Составил:


Ведущий инженер по проектно-сметной работе

МП "МУК Красноярская"


(подпись) Г.В. Козлова

Проверил:

Главный инженер МП "МУК Красноярская"


(подпись) В.В. Круглянин

Начальник ПТО и технадзора МП "МУК Красноярская"


(подпись) Л.В. Романенкова

Расценки соответствуют сметно-нормативной базе

Инженер ПСО МКУ "УДИБ"


Т.Г. Кондратишко